



Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos
Gestión 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
📧 ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,

Provincia Santo Domingo
23 de diciembre del 2021

AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTE

Al : Sr. Cristian Encarnación
Alcalde del AMA.

Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director De Obras Públicas.

Asunto : Autorización de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorización del presupuesto para la Construcción de parque en la C/43 con C/2da, detrás de la plaza del pollo en el sector pueblo nuevo, Los Alcarrizos viejos (01) correspondiente a la Etapa I. Perteneciente a la construcción y remozamiento de parques y plazas.

El presupuesto propuesto por esta dirección asciende a un monto total de **RDS\$ 3, 986,658.54 (Tres Millones, Novecientos Ochenta y Seis Mil, Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 54/100).**

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón
Director de Obras Públicas





Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de Parque Ee en la C/ 43 con C/ 2da, detrás de la Plaza del pollo en el sector Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos Viejos, Correspondiente a la Etapa I. Perteneciente a la construcción y remozamiento de parques y plazas			CODIGO:	AMA17-OP1221-P34-M	
Sector:	Sector Pueblo Nuevo			DISEÑADO POR:	D. O. P.M	
Área Esq.:	Construcción de Parque			Estatus :	Definitivo	
Fecha:	23-dic-21			perímetro		ml
Desde		Long.		Ancho		ml
Hasta		Coordenada Norte		2048531.16 m N		
		Coordenada Este		391006.94 m E		
Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Valla Informativa de la Obra	1.00	p.a.			
1.02	Demolición de viviendas existentes, Parque Pueblo Nuevo.	1.00	p.a.			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación de material inservible no clasificado con Retroexcavadora, Parque Pueblo Nuevo (549.86)m3	549.86	m ³			
2.02	Bote material de excavación e inservible e=20%	659.83	m ³			
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para zapata de muros área superior izquierda, Parque Pueblo Nuevo (49.90*0.45*0.80)m3	17.964	m ³			
III	RELLENO, SUMINISTRO Y COMPACTACION					
3.01	Relleno de piedra para estabilización en área de cañada, Parque Pueblo Nuevo (274.93m3)	274.93	m ³			
3.02	Relleno de caliche para nivelación de terreno para base de Alcantarillado de cajón. Parque Pueblo Nuevo (714.82m3)	714.82	m ³			
3.03	Relleno de Caliche para nivelación de terreno parte superior. Parque Pueblo Nuevo (528.02m3)	528.02	m ³			

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------


TOTAL GENERAL

RDS

Notas:

- a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.
- b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta enero de 2021.
- c) Los Adicionales generados Durante el proceso de construcción se reconocerán a través de comunicaciones escritas y firmadas por el Director, Antes de la ejecución de la misma, de lo contrario no será reconocida.
- d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.
- e) La ejecución de la obra será de días laborables, en secuencia.
- f) Los mantenimientos durante la ejecución de la misma serán responsabilidad de quien contrata.

Preparado Por:




Ing. Manuel Morales Vásquez
Enc. del Dpto. Análisis de Costo y Presupuesto

Autorizado por:




Ing. Freddy Manuel Dim Lebrón
Director de Obras Públicas Municipales

Datos Suministrados por:



Sr. Cesar Paula Frias
Enc. Supervisión de Obras del AMA

Revisado por:



Ing. Juan Carlos Rosario
Supervisor de Obras del AMA