



Ayuntamiento Municipal de los Alcarizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de Jardinera, acera, Contenes, badén en la C/Primavera, C/Hermana Mirabal, C/Profesor Arcadio Rojas, C/1ra y C/El Esfuerzo en la Unión. En la Región Oeste.	CODIGO:	AMA-IM0925-P046-M	
Región:	Oeste	DISEÑADO POR:	D.P.U.I.M.	
Área Esq.:	En la C/Primavera, C/Hermana Mirabal, C/Profesor Arcadio Rojas, C/1ra y C/El Esfuerzo en la Unión	Estatus :	Definitivo	
Fecha:	viernes, 26 de septiembre de 2025	Perímetro	0.00	ml
Desde	Long.	N/D	Ancho	N/D
Hasta	Coordenada Norte			
	Coordenada Este			

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U
II	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Demolición de aceras en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	177.20	M2

2.02	Demolición de contenes en la C/Primavera en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	177.20	ML
2.03	Demolición de aceras en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	183.20	M2
2.04	Demolición de contenes en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	183.20	ML
2.05	Demolición de aceras en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	139.80	M2
2.06	Demolición de contenes en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	139.80	ML
2.07	Demolición de aceras en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	7.00	M2

2.08	Demolición de contenes en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	7.00	ML
2.09	Demolición de verja de multiusos en la C/El Esfuerzo.	9.00	M2
III	TELFORD PARA CONTEN		
3.01	Telford para contenes en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	11.96	M3
3.02	Telford para contenes en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	12.37	M3
3.03	Telford para contenes en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	9.44	M3

3.04	Telford para contenes en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	1.00	M3
3.05	Telford para contenes en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal (Producto de diseño ejecutivo)	103.61	M3
IV	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL(CALICHE)		
4.01	Relleno para acera en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	56.30	M3
4.02	Relleno para acera en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	47.53	M3
4.03	Relleno para acera en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	39.94	M3

4.04	Relleno para acera en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	2.00	M3
4.05	Relleno para acera en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal (Producto de diseño ejecutivo)	171.81	M3
V	CARGA Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE		
5.01	Carga y bote de material inservible en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	61.13	M3
5.02	Carga y bote de material inservible en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	63.20	M3

5.03	Carga y bote de material inservible en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	48.23	M3
5.04	Carga y bote de material inservible en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	3.00	M3
5.05	Carga y bote de material inservible en la C/El Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso	125.00	M3
5.06	Carga y bote de material inservible Saneamiento bache desde estación E 0+180 @ E+240	205.92	M3
5.07	Carga y bote de material inservible en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal (Producto de diseño ejecutivo)	324.34	M3

VI	HORMIGON SIMPLE		
6.01	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	177.20	ML
6.02	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona.	161.50	M2
6.03	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	183.20	ML
6.04	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	149.60	M2
6.05	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	139.80	ML

6.06	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	125.82	M2
6.07	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	7.00	ML
6.08	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/1ra (Frente al Imbornal)Casi esquina Carretera de Hato Nuevo.	7.00	M2
6.09	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/El Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso	20.00	M2
6.10	Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	137.85	M2
VII	JARDINERA		

7.01	Construcción de bloques en verja por cambio de diseño en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso.	9.00	M2
7.02	Construcción de jardineras de block con 3L de block sobre acera en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso.	140.00	ML
7.03	Suministro y colocación de tierra negra para jardinería en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso.	95.00	M3
VIII	REPARACIONES DE AVERIAS Y RECOLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y AGUA PLUVIAL		
8.01	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 2" PVC en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	23.00	UD
8.02	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 3" PVC en la C/EI Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	4.00	UD

8.03	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 1 1/2" PVC en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	4.00	UD
8.04	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 14" PVC en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	4.00	UD
8.05	Línea nueva de PVC de 1 1/2" PVC en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	15.00	UD
8.06	Línea nueva de PVC de 3/4" PVC en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	16.00	UD
8.07	Línea nueva de PVC de 1/2" PVC en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	10.00	UD

8.08	Piezas especiales para reparaciones en la C/El Esfuerzo (desde la carretera Hato Nuevo hasta la C/Principal.	1.00	UD
IX	HORMIGON ARMADO		
9.01	Construcción de badén Callejón la Zona con Carretera de Hato Nuevo.	10.50	M2

B	GASTOS INDIRECTOS:			
1.000	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.	0.10	10.000	%
1.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	0.03	3.000	%
1.002	SEGUROS Y FIANZAS.	0.03	2.500	%
	LIQUIDACIÓN Y PRESTS. LABORALES.			
1.003	Ley 686	0.01	1.000	%
	CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963			
1.004	para el estado y sus dependencias	0.00	0.100	%
	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Artículo 4- Párrafo I)			
1.005		0.18	18.000	%