Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal (DPUIM)
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	**Construcción de aceras, contenes, badenes, relleno e imprimación de diferentes calles en la Fe 1ra. En la Región Norte II.**			CODIGO:	**AMA-IM0925-P045-M**	
Región:	**Norte II**			DISEÑADO POR:	**D.P.U.I.M**	
Área Esq.:	**Fe 1ra.**			Ancho	**Definitivo**	
Fecha:	**viernes, 19 de septiembre de 2025**			Perímetro	0.00	ml
Desde		Long.	N/D	Ancho	N/D	ml
Hasta		**Coordenada Norte**				
		Coordenada Este				

N°	*PARTIDAS*	*CANT.*	*U*	*P. U.*
I	**PRELIMINARES**			
1.01	Valla informativa de obra 9x5 pie (El cuerpo) colocado a una altura de 7 pie en adelante.	2.00	UD	15,000.00
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**			

2.01	Excavación de contenes en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*0.45*0.10)*2	6.67	M3	484.50
2.02	Excavación de acera en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*1*0.10)*2	14.82	M3	484.50
2.03	Excavación de contenes en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*0.45*0.10)*2	4.39	M3	484.50
2.04	Excavación de acera en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*1*0.10)*2	9.76	M3	484.50
2.05	Excavación de contenes en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*0.45*0.10)*2	8.37	M3	484.50
2.06	Excavación de contenes en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*0.45*0.10)*2	9.00	M3	484.50
2.07	Excavación de contenes en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*0.45*0.10)*2	3.07	M3	484.50

2.08	Excavación de acera en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*1*0.10)*2	6.82	M3	484.50
2.09	Excavación de acera en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*1*0.10)*2	55.44	M3	484.50
2.10	Excavación de contenes en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*0.45*0.10)*2	24.95	M3	484.50
2.11	Excavación de acera en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*1*0.10)*2	29.10	M3	484.50
2.12	Excavación de contenes en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*0.45*0.10)*2	13.10	M3	484.50
2.13	Excavación de acera en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez (222*1*0.10)*2	44.40	M3	484.50
2.14	Excavación de contenes en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez (222*0.45*0.10)*2	19.98	M3	484.50

2.15	Excavación de contenes en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*0.45*0.10)*2	6.80	M3	484.50
2.16	Excavación de contenes en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*0.45*0.10)*2	4.01	M3	484.50
2.17	Excavación de acera en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*1*0.10)*2	8.90	M3	484.50
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL(CALICHE)**			
3.01	Relleno para acera en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*1*0.10)*2	14.82	M3	926.75
3.02	Relleno para acera en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*1*0.10)*2	9.76	M3	926.75
3.03	Relleno para acera en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*1*0.10)*2	6.82	M3	926.75

3.04	Relleno para acera en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*1*0.10)*2	55.44	M3	926.75
3.05	Relleno para acera en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*1*0.10)*2	29.10	M3	926.75
3.06	Relleno para acera en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez (222*1*0.10)*2	44.40	M3	926.75
3.07	Relleno para acera e en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*1*0.10)*2	8.90	M3	926.75
IV	**TELFORD PARA CONTEN**			
4.01	Telford para contenes en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*0.45*0.10)*2	6.67	M3	2,467.34
4.02	Telford para contenes en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*0.45*0.10)*2	4.39	M3	2,467.34

4.03	Telford para contenes en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*0.45*0.10)*2	8.37	M3	2,467.34
4.04	Telford para contenes en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*0.45*0.10)*2	9.00	M3	2,467.34
4.05	Telford para contenes en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*0.45*0.10)*2	3.07	M3	2,467.34
4.06	Telford para contenes en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*1*0.10)*2	55.44	M3	2,467.34
4.07	Telford para contenes en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*0.45*0.10)*2	13.10	M3	2,467.34
4.08	Telford para contenes en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez (222*0.45*0.10)*2	19.98	M3	2,467.34
4.09	Telford para contenes en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*0.45*0.10)*2	6.80	M3	2,467.34

4.10	Telford para contenes en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*0.45*0.10)*2	4.01	M3	2,467.34
V	CORTE DE TERRENO			
5.01	Corte de terreno en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*7.5*0.15)	83.36	M3	180.80
5.02	Corte de terreno en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*6.4*0.15)	46.85	M3	180.80
5.03	Corte de terreno en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*3.7*0.15)	51.62	M3	180.80
5.04	Corte de terreno en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*5.3*0.15)	79.50	M3	180.80
5.05	Corte de terreno en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*6.9*0.15)	35.29	M3	180.80
5.06	Corte de terreno en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*6.1*0.15)	253.64	M3	180.80

5.07	Corte de terreno en la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta C/San Marcos(175*4.5*0.15	101.25	M3	180.80
5.08	Corte de terreno en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez (222*5.5*0.15)	183.15	M3	180.80
5.09	Corte de terreno en la C/Sagrario Díaz desde C/Los Santos hasta la C/Altagracia (115.5*6.20*0.15)	107.42	M3	180.80
5.10	Corte de terreno en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*4.20*0.15)	47.57	M3	180.80
5.11	Corte de terreno en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*6.4*0.15)	42.72	M3	180.80
5.12	Corte de terreno en la Respaldo De Los Santos desde la C/Los Santos hasta el final (220*6*0.15)	198.00	M3	180.80
VI	**RELLENO DE CALLE**			

6.01	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*7.5*0.15)	83.36	M3	2,147.48
6.02	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*6.4*0.15)	46.85	M3	2,147.48
6.03	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*3.7*0.15)	51.62	M3	2,147.48
6.04	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*5.3*0.15)	79.50	M3	2,147.48

6.05	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*6.9*0.15)	35.29	M3	2,147.48
6.06	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta C/San Marcos(197.7*7*0.15	207.59	M3	2,147.48
6.07	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*7.2*0.15)	157.14	M3	2,147.48
6.08	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez(222*5.5*0.15)	183.15	M3	2,147.48

6.09	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Sagrario Díaz desde C/Los Santos hasta la C/Altagracia (115.5*6.20*0.15)	107.42	M3	2,147.48
6.10	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*4.20*0.15)	47.57	M3	2,147.48
6.11	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*6.4*0.15)	42.72	M3	2,147.48
6.12	Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la Respaldo De Los Santos desde la C/Los Santos hasta el final (220*6*0.15)	198.00	M3	2,147.48
VII	**CARGA Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE**			

7.01	Carga y bote de material inservible en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*7.5*0.15)+(74.1*0.45*0.10)*2+(74.1*1*0.10)*2	104.85	M3	317.72
7.02	Carga y bote de material inservible en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*6.4*0.15)+(48.8*0.45*0.10)*2+(48.8*1*0.10)*2	61.00	M3	317.72
7.03	Carga y bote de material inservible en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*3.7*0.15)+(93*0.45*0.10)*2	59.99	M3	317.72
7.04	Carga y bote de material inservible en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*5.3*0.15)+(100*0.45*0.10)*2	88.50	M3	317.72

7.05	Carga y bote de material inservible en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*6.9*0.15)+(34.1*0.45*0.10)*2 +(34.1*1*0.10)*2	45.18	M3	317.72
7.06	Carga y bote de material inservible en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*6.1*0.15)+(277.2*0.45*0.10)*2+(27 7.2*1*0.10)*2	334.03	M3	317.72
7.07	Carga y bote de material inservible en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*7.2*0.15)+(145.5*0.45*0.10)*2+(14 5.5*1*0.10)*2	199.34	M3	317.72
7.08	Carga y bote de material inservible en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez(222*5.5*0.15)+(222*0.45*0.10)*2+(2 22*1*0.10)*2	247.53	M3	317.72

7.09	Carga y bote de material inservible en la C/Sagrario Díaz desde C/Los Santos hasta la C/Altagracia (115.5*6.20*0.15)	107.42	M3	317.72
7.10	Carga y bote de material inservible en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*4.20*0.15)+(75.5*0.45*0.10)*2	54.36	M3	317.72
7.11	Carga y bote de material inservible en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*6.4*0.15)+(44.5*0.45*0.10)*2+(44.5*1*0.10)*2	55.63	M3	317.72
VIII	**HORMIGON SIMPLE**			
8.01	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1)*2	148.20	ML	1,429.74

8.02	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8)*2	97.60	ML	1,429.74
8.03	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93)*2	186.00	ML	1,429.74
8.04	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100)*2	200.00	ML	1,429.74
8.05	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1)*2	68.20	ML	1,429.74
8.06	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2)*2	554.40	ML	1,429.74

8.07	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5)*2	291.00	ML	1,429.74
8.08	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez(222)*2	444.00	ML	1,429.74
8.09	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5)*2	151.00	ML	1,429.74
8.10	Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5)*2	89.00	ML	1,429.74
8.11	Construcción de acera en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*1)*2	148.20	M2	1,529.11

8.12	Construcción de acera en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*1)*2	97.60	M2	1,529.11
8.13	Construcción de acera en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*1)*2	68.20	M2	1,529.11
8.14	Construcción de acera en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*1)*2	554.00	M2	1,529.11
8.15	Construcción de acera en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*1)*2	291.00	M2	1,529.11
8.16	Construcción de acera en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez(222*1)*2	444.00	M2	1,529.11

8.17	Construcción de acera en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*1)*2	89.00	M2	1,529.11
IX	IMPRIMACION ASFALTICA			
9.01	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Orquídea desde C/Los Santos hasta C/Colon (74.1*7.5)	555.75	M2	155.25
9.02	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/San Pedro desde C/San Marcos hasta C/Hermanos Pinzón (48.8*6.4)	312.32	M2	155.25
9.03	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Fermín desde C/primera hasta el puente(93*3.7)	344.10	M2	155.25
9.04	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/F desde la C/Santa Lucia hasta la C/José Joaquín Puello (100*5.3)	530.00	M2	155.25

9.05	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Díaz desde la C/Orquídea hasta la C/Sagrario (34.1*6.9)	235.29	M2	155.25
9.06	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Colon desde C/Fermín hasta la banca, C/José Joaquín (277.2*6.1)	1,689.70	M2	155.25
9.07	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta C/San Marcos (197.7*7	1,383.90	M2	155.25
9.08	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/San Marcos desde C/Hermanos Pinzón hasta Respaldo Altagracia (145.5*7.2)	1,047.60	M2	155.25
9.09	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Santa Lucia desde C/Los Santos hasta la C/Martin Báez(222*5.5)	1,221.00	M2	155.25

9.10	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Sagrario Díaz desde C/Los Santos hasta la C/Altagracia (115.5*6.20)	716.10	M2	155.25
9.11	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Primaveral desde C/Sagrario Díaz hasta San Lucia (75.5*4.20)	317.10	M2	155.25
9.12	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la Respaldo Altagracia desde la C/F hasta colmado Arranca pelo (44.5*6.4)	284.80	M2	155.25
9.13	Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la Respaldo De Los Santos desde la C/Los Santos hasta el final (220*6)	1,320.00	M2	155.25
X	**HORMIGON ARMADO**			
10.01	Construcción de badén transversal en la C/Orquídea esquina C/Los Santos (7.5*2)	15.00	M2	5,581.22

10.02	Construcción de badén transversal en la C/San Pedro esquina C/Hermanos Pinzón (7*2)	14.00	M2	5,581.22
10.03	Construcción de badén transversal en la C/Colon esquina C/Fermín con col. Domingo (6.7*2)	13.40	M2	5,581.22
10.04	Construcción de badén transversal en la C/Colon esquina casa #10 (7*2)	14.00	M2	5,581.22
XI	LIMPIEZA FINAL			
11.01	Limpieza final	1.00	U.D	10,000.00

B	***GASTOS INDIRECTOS:***			
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*	*0.10*	*10.000*	*%*
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*	*0.03*	*3.000*	*%*
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*	*0.03*	*2.500*	*%*
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*	*0.01*	*1.000*	*%*
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus*	*0.00*	*0.100*	*%*
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parraf*	*0.18*	*18.000*	*%*